Hebt sicher ab

ConFlex hilft beim Stapeln von Baucontainern

WEIL DER STADT. Besonders bei größeren Bauvorhaben oder bei engen Platzverhältnissen müssen Baucontainer gestapelt werden. Ein besonders heikler Punkt im Hinblick auf die Arbeitssicherheit ist das An- beziehungsweise Abschlagen des Krangehänges in der zweiten oder gar noch höheren Ebene. Ein weiterer Aspekt ist die fehlende Geländer-Absturzsicherung, wenn der Bediener auf dem Containerdach herumläuft und direkt an der Absturzkante die Kranhaken an den Eckwürfeln aushängt. Mit ConFlex haben Spezialisten für Montage-, Anker- sowie Sicherheitstechnik und Schalungen von Robusta-Gaukel eine sichere Lösung für das Auf- und Abstapeln von Baucontainern gefunden.

Der ConFlex-Transportrahmen ist an allen vier Ecken mit Twist-Locks ausgestattet, die mittels Seilen vom Boden aus verriegelt und wieder gelöst werden können.

Baustellencontainer sicher versetzen. Foto: Robusta-Gaukel

Eine deutlich sichtbare Fahne zeigt an, ob der Twist-Lock korrekt in die Transportstellung eingerastet ist. Dazu Johannes Lißner, Leiter Technik: „Besonders wichtig für die Sicherheit: Bei angehängter Last sind die vier Twist-Locks stets sicher verriegelt, ein versehentliches Öffnen durch Ziehen am Seil ist ausgeschlossen.“ Die Nutzlast beträgt sechs Tonnen. Damit können auch Magazincontainer mit Arbeitsmaterial oder Bürocontainer mit außermittigen Lasten, beispielsweise durch eingebaute Nasszellen, sicher angehoben und versetzt werden. Für eine universelle Anwendung ist der ConFlex-Transportrahmen flexibel auf unterschiedliche Container-Abmessungen einstellbar. Auch Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich. „Außerdem ist, wie bei allen unseren Produkten, die Langlebigkeit Programm: Die Stahlkonstruktion ist robust und feuerverzinkt für eine lange Lebensdauer“, so Lißner.

Der Einsatz von ConFlex bietet überall hier handfeste Vorteile, wie Ulf Weber, BAM Deutschland AG, bestätigt: „Zuverlässige, ressourcenschonende Lösungen und Produkte sind für uns wichtig.“ Das erklärt, warum das Unternehmen auch seit 20 Jahren mit Robusta-Gaukel zusammenarbeitet und seit 2019 ConFlex am Bauhof einsetzt. „In Zusammenarbeit mit den Experten von Robusta-Gaukel entstand die Idee, eine sichere Lösung zum Versetzen von Container-Modulen zu entwickeln. Die hohen Sicherheitsrisiken beim Auf- und Abstapeln der Container erlebten wir tagtäglich. Nun können wir sicher, schneller und kosteneffizienter vom Boden aus arbeiten“, führt Weber weiter aus.